

**APPLICATORE AUTORIZZATO****CAPITOLATO TECNICO**

<b>Cantiere:</b>	<b>Committente:</b>
<b>Capitolato</b>	Supporto :
<b>Rifacimento</b>	Pendenza :
<b>copertura non pedonabile</b>	Classe climatica :
<b>regolarizzazione con OSB fissato</b>	Protezione Superficiale :
	Utilizzo copertura :
	Sistema impermeabilizzante :
	Tecnica di Posa :

Descrizione	U.M.	Quantità	€/m <sup>2</sup> -m	Totale
<p><b>Opere di preparazione :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire accuratamente la copertura esistente e rimuovere tutta la sporcizia.</li> <li>• In presenza di difetti della copertura, come crepe, bolle, pieghe ecc.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminare le bolle e regolarizzare la superficie utilizzando un bruciatore di sicurezza o ad aria calda e un cazzuolino a punta tonda.</li> <li>- tagliare le pieghe di altezza superiore a 10 mm ed eliminare eventuali sporgenze, avendo cura di saldare per termo rinvenimento a fiamma o aria calda i lembi ricavati dal taglio della piega.</li> </ul> </li> <li>• Controllare i fissaggi, la robustezza e l'idoneità dei particolari di contorno e, se necessario, effettuare le riparazioni.</li> <li>• Smontare i lucernari, controllarne i verticali per verificare il fissaggio, la robustezza e l'idoneità, e se necessario, riparare le parti danneggiate.</li> <li>• La coibentazione sotto i vecchi manti deve essere in buona condizione, asciutta, integra ed adatta alla soluzione tecnica prescelta nel rifacimento.</li> <li>• Asportare e sostituire gli eventuali pannelli coibenti impregnati d'acqua.</li> <li>• Taglio perimetrale dei verticali del vecchio manto.</li> </ul>				
<p><b>Preparazione del verticale :</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di primer bituminoso in <u>solventi puri</u> <b>PRIMERTEC AD</b> dato a spruzzo o a spazzolone in ragione di circa 300 gr./mq. Caratteristiche tecniche:</p> <p>Densità a 20 °C : 0.85-0.95 Kg/l  Estratto secco : 50-55 %  Viscosità Din4 a 20° C : 18-23"  Tempo di essiccamento fuori polvere : 30-60'  Tempo di essiccamento fuori tatto : 100-140'</p>				
<p><b>Elemento di regolarizzazione:</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di pannello di OSB, costituito da materiale a base legno formato da diversi strati, a loro volta composti da trucioli di legno, dello spessore di 18 mm.</p>				
<p><b>Fissaggio meccanico :</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di fissaggi meccanici con piastre e idonei tasselli che garantiscano una resistenza di almeno 70N. Fornitura e posa in opera di fissaggi meccanici, dell'isolante al supporto in ragione di 4/5 fissaggi, con piastre da 70 mm, a mq.</p>				
<p><b>Elemento di adesione, collegamento e settorizzazione :</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di una membrana impermeabilizzante termoadesiva</p>				

composita prefabbricata, **PLURA THERMOADESIVO P mm. 2,5**, armata con poliestere.

A base di bitume distillato e speciali polimeri di sintesi che conferiscono potere termoadesivo alla massa impermeabilizzante della faccia inferiore.

La miscela impermeabilizzante della faccia superiore consente un veloce trasferimento di calore.

Caratteristiche tecniche:

	Unità di misura	Norma di riferimento	P	V	Tolleranza
Tipo armatura			Poliestere da filo continuo	Velovetro	
Finitura faccia superiore			Film PE		
Finitura faccia inferiore			Film siliconato		
Lunghezza rotolo	m	EN 1848-1	10		-1%
Larghezza rotolo	m	EN 1848-1	1		-1%
Spessore	mm	EN 1849-1	2,5		-5%
Flessibilità a freddo	°C	EN 1109	NPD		≤
Carico a rottura L / T	N/5 cm	EN 12311-1	400 / 300	300 / 200	-20%
Allungamento a rottura L / T	%	EN 12311-1	35 / 35	2 / 2	-15 var. ass. -2 var. ass.
Resistenza a lacerazione L / T	N	EN 12310-1	120	-	-30%
Stabilità dimensionale	%	EN 1107-1	0,3	-	≤
Resistenza al fuoco		EN 13501-5	F ROOF		
Reazione al fuoco		EN 13501-1	F		
Tenuta all'acqua	Kpa	EN 1928-B	60		≥
Trasmissione del vapore	μ	EN 1931	100.000		

Il manto verrà risvoltato sui verticali per almeno 10 cm. sui verticali. Posizionare a secco, avendo cura di rimuovere il film asportabile dalla faccia inferiore. Effettuare sovrapposizioni laterali e di testa di almeno 10 cm. e 15 cm., avendo cura di rimuovere la cimosa laterale presente sulla faccia superiore.

**Elemento di rinforzo :**

Fornitura e posa in opera, per rinvenimento a fiamma o ad aria calda, in corrispondenza dei risvolti verticali, di una striscia H.cm.25 di membrana **BPP 4 mm.**

**Elemento di tenuta :**

Fornitura e posa in opera, per termo rinvenimento a fiamma o ad aria calda, di elemento di tenuta a finire composto da membrana impermeabilizzante **PRATIKO G200 MINERAL 4 mm in cimosa** prefabbricata a base di polimeri poliolefinici termoplastici stereospecifici ad alto peso molecolare e speciali bitumi distillati con elevate caratteristiche di resistenza all'invecchiamento e di punto di inversione di fase. Questi elementi costitutivi integrandosi a vicenda esaltano le eccezionali qualità di flessibilità, leggerezza, adesività, resistenza all'invecchiamento e alle radiazioni UV della membrana **PRATIKO G200 MINERAL.**

La particolare armatura utilizzata in **PRATIKO G200 MINERAL**, cioè il tessuto di vetro, conferisce alla stessa un'ineguagliabile stabilità dimensionale ed eccezionali caratteristiche meccaniche.

La membrana **PRATIKO G200 MINERAL** è rifinita nella faccia a vista con speciale ardesia bianca con buone capacità riflettenti che, oltre a prolungare la durata della membrana, riduce la temperatura, sia sulla superficie esterna che interna dell'edificio, con un buon risparmio in termini di consumo energetico.

L'emissività di **PRATIKO G200 MINERAL** favorisce inoltre la dissipazione del calore accumulato nelle ore notturne.

Nella faccia in applicazione, la membrana è rifinita con tessuto non tessuto in polipropilene, idoneo sia per l'applicazione con collanti a freddo, sia per l'applicazione su PLURA il THERMOADESIVO.

**PRATIKO G200 MINERAL** è provvisto di una cimosa laterale di 10 cm e di testa di 15 cm, per favorire la giunzione e la tenuta all'acqua dei teli.

Caratteristiche tecniche :

	Unità di misura	Norma di riferimento	PRATIKO G200 MINERAL	Tolleranza
Tipo armatura			Tessuto di Vetro	
Finitura faccia superiore			Ardesia minerale bianca riflettente	
Finitura faccia inferiore			TNT PPL	
Lunghezza rotolo	m	EN 1848-1	8	-1%
Larghezza rotolo	m	EN 1848-1	1	-1%
Spessore	mm	EN 1849-1	4 su cimosa	-5%
Invecchiamento artificiale UV		EN 1297	Conforme	
Adesione dei granuli	%	EN 12039	30	≤
Flessibilità a freddo	°C	EN 1109	-20	≤
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento	°C	EN 1296 EN 1109	-15	+ 15°C
Stabilità forma a caldo	°C	EN 1110	140	≥
Stabilità forma a caldo dopo invecchiamento	°C	EN 1296 EN 1110	140	- 10°C
Trazione giunti L / T	N/5 cm	EN 12317-1	800 / 800	-20%
Pelage giunti L / T	N/5 cm	EN 12316-1	50/50	-20N
Carico a rottura L / T	N/5 cm	EN 12311-1	1200 / 1200	-20%
Allungamento a rottura L / T	%	EN 12311-1	5 / 5	-2 var. ass.
Resistenza a lacerazione L / T	N	EN 12310-1	200 / 200	-30%
Resistenza al punzonamento statico	Kg	EN 12730	15	≥
Resistenza al punzonamento dinamico	mm	EN 12691-B	900	≥
Stabilità dimensionale	%	EN 1107-1	Non rilevabile	≤
Resistenza al fuoco		EN 13501-5	F ROOF	
Reazione al fuoco		EN 13501-1	F	
Tenuta all'acqua	Kpa	EN 1928-B	60	≥
Tenuta all'acqua dopo invecchiamento	Kpa	EN 1296 EN 1928-B	60	≥
Trasmissione del vapore	μ	EN 1931	100000	
<b>Riflettanza</b>	%	<b>ASTM E-903</b>	<b>42</b>	
<b>Emissività</b>	%	<b>ASTM C-1371</b>	<b>90</b>	
<b>S.R.I. Solar Reflectance Index</b>	%	<b>ASTM E-1980</b>	<b>46-48-49</b>	

Le giunzioni fra i teli dovranno essere di almeno 10 cm. e verranno ad aria calda (Leister), le giunzioni di testa saranno di 15 cm.

Dal bordo, schiacciato con apposito rullo pressore, dovrà fuoriuscire un cordolo di mescola fusa.

Per questa operazione non è necessario stuccare le giunzioni.

**NB: Se posato rispettando le raccomandazioni sopra indicate, la resistenza del pacchetto (PLURA THERMO AD – PRATIKO G200 MINERAL) all'azione depressiva del vento sarà non inferiore a 7,0 kPa (700 kg/m2). (Rapporto Ufficiale di Prova "Report DBA 0256-L02")**

**Elemento di raddoppio angolo :**

Fornitura e posa in opera di membrana con caratteristiche come sopra descritte per l'impermeabilizzazione del verticale che verrà sovrapposta a quella del piano orizzontale di almeno 10 cm., e saldata per termo-rinvenimento ad aria calda schiacciando le sovrapposizioni con la cazzuola calda al fine di fare uscire della mescola fusa per rifinire i bordi.

L'altezza del verticale sarà pari o superiore a 15 cm. dallo strato di finitura superiore della copertura.

<p><b><u>Elemento di scarico :</u></b></p> <p>Fornitura e posa di bocchettoni di scarico realizzati in membrana bituminosa preformata <b>PLUVIAL S</b> resistente alle basse temperature e compatibile con qualsiasi membrana bituminosa, del diametro idoneo allo scarico. La base deve essere possibilmente incavata di circa 5 cm. su di un area di circa 50x50 cm. Fornitura e posa in opera di griglie parafoglia/ghiaia in polietilene resistente ai raggi ultravioletti, a protezione del bocchettone.</p>				
<p><b><u>Elemento fissativo per ardesia:</u></b></p> <p>Fornitura e posa in opera su tutta la superficie ardesiata di speciale fissativo per ardesia a base acqua <b>SLATE FIX</b>. L'applicazione potrà essere effettuata a rullo, pennello od airless avendo cura di ricoprire tutta la superficie interessata.</p>				
<p><b><u>Elemento di finitura :</u></b></p> <p>Fornitura e posa in opera mediante fissaggio meccanico di una scossalina di protezione perimetrale, sigillata con PRATIKO MASTIC.</p>				
<p><b>Opere di cantiere ed operazioni preliminari</b></p> <p><b>Generalità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinare le operazioni in modo da non arrecare danni agli elementi costruttivi ed ai locali sottostanti.</li> <li>• Evitare di lasciare la notte e per periodi di fermo cantiere porzioni di coperture non a tenuta stagna.</li> <li>• In caso di applicazione su superfici verticali di sviluppo superiore a 2 m o su supporti in forte pendenza applicare opportuni fissaggi meccanici in testa al telo, successivamente sigillati con la giunzione di testa.</li> <li>• La posa in opera deve avvenire a temperature ambientali superiori a + 5°C.</li> <li>• La posa in opera deve essere sospesa in caso di condizioni meteorologiche avverse (elevata umidità, pioggia, nebbia ecc.).</li> </ul> <p><b>Nuove costruzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparare i supporti cementizi, compresi i verticali e altri particolari, con primers bituminosi come PRIMERTEC AD o IDROPRIMER per eliminare la polvere e favorire l'adesione della membrana. Lasciare asciugare questo strato di preparazione prima di effettuare altre operazioni.</li> <li>• Nelle costruzioni prefabbricate, applicare un pontage con strisce di membrana di altezza idonea su tutte le giunzioni costruttive. In presenza di giunti strutturali, pannelli di tamponamento prefabbricati o coperture in lamiera prevedere sempre idonei giunti di dilatazione.</li> </ul>				
<p><b><u>Garanzie :</u></b></p> <p><b>La soluzione proposta, se eseguita da Applicatore Autorizzato PLUVITEC, gode di garanzia assicurativa decennale postuma totale (materiale + posa in opera), previo rispetto del piano di manutenzione programmata.</b> <b>Le informazioni riportate nella presente documentazione sono basate sulla nostra pluriennale esperienza.</b> <b>Il direttore lavori o il cliente sono in ogni caso tenuti a scegliere e controllare sotto la propria responsabilità che i sistemi/ prodotti consigliati siano idonei all'uso previsto.</b></p>				